

§ 1. 数量総括表

1. 補修工

桁下

工種	名 称	仕 様・寸 法	単位	数 量	摘 要
鋼橋補修工 当て板補修	材料質量	鋼材 SS400	kg	17	
		高力ボルトM22×70	kg	6	
	近接調査計測工		m2	0.03	
	芯出し素地調整工		m2	0.03	
	鋼桁孔明工		孔	6	
	足場上部材運搬工		部材	6	
	補強部材取付工		部材	6	
	高力ボルト本締め工		本	10	
	無機ジンクリッチペイント		m2	0.49	
	現場溶接工	裏波溶接（現場開先加工，裏当材含む）	m	0.08	
	ストップホール	φ 13	箇所	1	
吊索 応急対策工	設置工		箇所	14	
	材料	ワイヤーロープ	組	14	
		シャックル	個	28	
		シンブル	個	28	
		ターンバックル	個	14	
縦桁取替工	仮受け設置工		箇所	4	
	ボルト撤去工		箇所	20	
	縦桁取替工	H-200*100*5.5*8	kg	193.1	材料費、加工費込み
	高力ボルト本締め工		本	20	
塗替え 塗装工	塗膜除去工	塗膜剥離剤工法	m2	2.56	2回想定
		塗膜剥離剤	kg	2.56	2回想定
	素地調整	1種ケレン相当	m2	2.56	
		4種	m2	0.29	
	外面塗装 RC-I	防食下地	m2	2.59	
		下塗り～上塗り	m2	8.84	
	発生材処分	剥離剤及び塗膜かす回収・積込工	m2	5.12	
		剥離剤及び塗膜かす運搬・処分工	t	0.01	
		ケレンかす回収・積込工	m2	2.85	
		ケレンかす運搬工	t	0.0004	
	環境対策資機材	負圧集塵装置等	式	1	
	安全衛生保護具	電動ファン付き呼吸用保護具等	式	1	

仮設工

工種	名 称	仕 様・寸 法	単位	数 量	摘 要
仮設工	吊り足場		m2	72.7	
	塗膜剥離用シート用養生等		m3	12.0	