

数量表

上部工・下部工

《有宮橋》

No.	工種	名 称	仕 様・寸 法	単 位	数 量	摘 要
1	縦桁取替工	縦桁取替工		箇所	5	
		縦桁切断		箇所	2	
		縦桁設置工	[-100x50x5x7.5xL2000	箇所	5	材料費込み
		受桁設置工	[-100x50x5x7.5xL2000	箇所	7	材料費込み
		現場孔明工	φ 19mm	孔	60	
		連結ボルト	M16T×50	組	65	
2	支承部補修工	現場孔明工	ベースPL削孔 t=12mm想定	孔	7	
		コンクリート削孔	下向き φ 30mm L=300mm	孔	7	
		アンカー工	下向き 接着系アンカー	本	7	
		ケミカルアンカー	R-25N同等品	本	7	

※有宮橋は車両進入不可、人力運搬距離 550m